

## Počeli radovi na izgradnji prometnice i parkirališta u Vrtlarskoj ulici

Kategorija: ISTRAAžurirano: Srijeda, 20 Svibanj 2026 13:09

Objavljeno: Srijeda, 20 Svibanj 2026 13:05

---

#PULA#

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji gradonačelnik Peđa Grbin, zamjenik gradonačelnika Siniša Gordić, pročelnik Upravnog odjela za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu Danijel Ferić te direktor Pula Parkinga Mario Peruško najavili su početak radova na projektu izgradnje pristupne prometnice i parkirališta na potezu Marsovo polje – Vrtlarska ulica, kao i radove na izmještanju uljevnog građevine te dogradnju dijela kanala Pragrande.

„Na lokaciji smo gdje počinje za Grad jedan dosta bitan zahvat iz dva razloga. Prvi razlog je što ćemo probiti cestu koja će spojiti Mutilsku ulicu s Ulicom Marsovog polja, što će na određeni način malo i rasteretiti promet. Na ovoj lokaciji izgradit će se 110 parkirnih mjesta. Drugi važan razlog je što će se to izgraditi novcem Pula Parkinga. Građani i naši gosti plaćaju parkiranje i red je da se taj novac koji dolazi od parkiranja vrati u ono što mu je namjena, a to je da se rade parkirna mjesta koja će se moći koristiti za ono što je potrebno. Osim toga, napravit će se i dovršetak zacjevljivanja kanala Pragrande kako bi se jedna investicija, koja je počela prije pet godina, konačno privela kraju, što je i ulaganje u vodoopskrbni sustav. Dakle, novac od parkiranja ulaže se u parkirališta, što je jedini ispravan put“, zaključio je gradonačelnik Peđa Grbin.

Projekt obuhvaća izgradnju dvotračne i dvosmjerne prometnice ogranka Ulice Marsovo polje ukupne duljine 138,93 metra, s obostranim nogostupima, sustavom oborinske odvodnje, javnom rasvjetom i EKI kabelskom kanalizacijom. Zahvat uključuje i uklapanje nove prometnice na postojeću prometnu mrežu, odnosno Ulicu Marsovo polje i Vrtlarsku ulicu.

U sklopu projekta izgradit će se i novo parkiralište sa 110 parkirnih mjesta, od kojih će šest biti prilagođeno osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Parkiralište će biti opremljeno oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, EKI kabelskom kanalizacijom te hortikulturno uređeno.

Planirani su i radovi na izgradnji vodovodne mreže u pristupnoj prometnici, koje će izvoditi Vodovod Pula.

Projekt uključuje i izmještanje postojeće uljevnog građevine te dogradnju dijela kanala Pragrande. Predviđeno je uređenje dionice kanala u duljini od 108,28 metara, uklanjanje postojeće uljevnog građevine duljine 6,40 metara, izgradnja zatvorenog armiranobetonskog kanala duljine 100,88 metara te izgradnja nove uljevnog građevine duljine 7,40 metara u najuzvodnijem dijelu zahvata.

Podsjetimo, radovi na ovom projektu prvotno su započeli 29. travnja 2021. godine, no nakon nekoliko mjeseci bili su obustavljeni. Prema izvješću o dosad izvedenim radovima, izgrađen je dio kanala u duljini od 36,89 metara sa svim pripadajućim radovima predviđenim glavnim projektom i tehničkim elaboratom za dovođenje dijela kanala Pragrande u funkcionalno stanje.

Rok izvođenja radova iznosi šest mjeseci, ne uključujući radove na vodovodnoj mreži, a izvođač radova je TGT – ADRIATIK d.o.o. iz Pule. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 988.869,23 eura bez PDV-a, odnosno 1.236.086,54 eura s PDV-om.

## Počeli radovi na izgradnji prometnice i parkirališta u Vrtilarskoj ulici

Kategorija: ISTRAAžurirano: Srijeda, 20 Svibanj 2026 13:09

Objavljeno: Srijeda, 20 Svibanj 2026 13:05

---

Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodi PRIMUM ING d.o.o. iz Pule, a vrijednost ugovora za nadzor iznosi 20.880,00 eura bez PDV-a, odnosno 26.100,00 eura s PDV-om. (iPress)



## Počeli radovi na izgradnji prometnice i parkirališta u Vrtilarskoj ulici

Kategorija: ISTRAAžurirano: Srijeda, 20 Svibanj 2026 13:09

Objavljeno: Srijeda, 20 Svibanj 2026 13:05

---

